

Отчет по текущему ремонту жилого фонда МУП "ГУК" на 2017 год

Адрес ж/д ул.Верхнепioneerская 22

Сумма текущего ремонта 84 192,00 руб.


Виды работ	Место установки	Объем работ		Расценка		Стоимость, руб.	Примечание
		план	факт	ед.изм.	руб.		
Кровля							
Устройство люка			2	шт.	3367,85	0	6735,7
Подъезды							
Ремонт штукатурки			1,3	кв.м.	622,10	0	808,73
Восстановление остекления			4	кв.м.	772,31	0	3089,24
Ремонт тамбура (центральный вход)			8	кв.м.	калькуляция	0	14500,1
Ремонт деревянного пола			2	кв.м.	791,24	0	1582,48
Трубопроводы							
Смена трубопровода канализации ПВХ 100мм			5	м	580,82	0	2904,1
Смена трубопровода канализации ПВХ 50мм			3	м	397,84	0	1193,52
Смена трубопровода отопления			6	м	793,97	0	4763,82
Смена смывного крана			4	шт.	287,00	0	1148
Смена задвижки до 50 мм			1	шт.	2656,26	0	2656,26
Смена гибкой подводки			8	шт.	150,00	0	1200
Смена запорной арматуры 20мм			4	шт.	499,44	0	1997,76
Смена кран буксы			14	шт.	140,00	0	1960
Установка смесителя			3	шт.	1751,40	0	5254,2
Электрооборудование							
Смена электропроводки			10	м	116,56	0	1165,6
Смена автомата в щитке			2	шт.	1729,87	0	3459,74
Смена ламп			15	шт.	28,65	0	429,75
Смена выключателей, патронов, розеток			11	шт.	96,26	0	1058,86
49172,16							

Инженер ПТО МУП "ГУК"




С.С. Давыдов

Главный инженер МУП "ГУК"



А.М. Жолтиков

Директор МУП "ГУК"



В.И. Токарев